

Số: 51 /TB-BQLDAKV06

Đồng Nai, ngày 26 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Kính gửi:

- Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai;
- Ủy ban nhân dân xã Đại Phước.

Ban Quản lý Dự án Khu vực 06, báo cáo về việc khởi công xây dựng công trình, như sau:

1. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Trị (đường Công Đỏ), xã Đại Phước.

2. Địa điểm xây dựng: xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Khu vực 06.

- Địa chỉ: Số 01, Phạm Văn Thuận, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Phụ trách:
 - Ông Trần Phú Lộc, chuyên viên, điện thoại: 0989.231.778
 - Ông Nguyễn Tiến Sử, chuyên viên, điện thoại: 0945.923.334

4. Quy mô công trình xây dựng:

a) Quy mô công trình

- Chiều dài tuyến 3.207,02 m, thâm nhập nhựa, gia cố lề hai bên, hệ thống thoát nước, điểm đầu tại Km0+000.00 giáp với đường Lý Thái Tổ (xã Đại Phước), điểm cuối tuyến tại Km3+207.02 giáp với đường Phan Văn Đáng (xã Phú Hữu cũ).

- Công trình thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 4054:2005, địa hình đồng bằng, cấp thiết kế của đường là đường cấp IV, tốc độ thiết kế 60km/h.

- Mặt đường cấp cao A2, tải trọng thiết kế trục xe tiêu chuẩn 100kN, áp lực tính toán lên mặt đường 0,6MPa, đường kính vệt bánh xe 33cm.

b) Thiết kế bình đồ

Bình đồ tuyến được thiết kế trên cơ sở Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 22/03/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đầu tuyến tại Km0+000.00 giáp với đường Lý Thái Tổ.
- Cuối tuyến tại Km3+207.02 giáp với đường Phan Văn Đáng.

c) Thiết kế trắc dọc

Trắc dọc thiết kế được chọn đảm bảo đạt các yêu cầu kỹ thuật của cấp đường. Cao độ thiết kế thỏa mãn những yêu cầu sau:

- Vuốt nổi dựa theo các điểm khống chế ở điểm đầu tuyến, điểm cuối tuyến và tuyến đường cùng cấp ở giữa tuyến.

- Đảm bảo độ dốc dọc tối thiểu thoát nước mặt đường và tối đa để xe chạy.

- Tại những vị trí thấp trung cần thiết kê đắp cao để giảm thiểu ngập nước.

d) Thiết kế mặt cắt ngang

Mặt cắt ngang đường được thiết kế như sau:

- Đoạn từ Km0+000.00 đến Km0+260.00 và đoạn từ Km3+000.00 đến Km3+207.02:

+ Bề rộng mặt đường : 2x6m=12m.

+ Bề rộng vỉa hè:

(Bao gồm bó vỉa, bó nền, gờ chặn, kè) : 2x9m=18m.

+ Bề rộng nền đường : 30m.

- Đoạn từ Km0+260.00 đến Km3+000.00:

+ Bề rộng mặt đường : 2x6m = 12m.

+ Bề rộng lề đường : 2x1,5m = 3m.

+ Bề rộng nền đường : 15m.

+ Dốc lề đường : 4,0%.

+ Taluy đào: 1:1, taluy đắp: 1:1,5

+ Đắp mái taluy 1:1,5 bằng đất cấp 3 (chọn lọc), lu lèn $K \geq 0,95$.

e) Thiết kế vỉa hè

- Từ Km0+0.00 đến Km0+260.00 và từ Km3+000.00 đến Km3+207.02;

- Vỉa hè có kết cấu như sau:

+ Lát gạch Terrazo kích thước 40x40x3cm;

+ Vữa đệm M100 dày 2cm;

+ Bê tông xi măng đá 1x2, M200, dày 10cm trên lớp nilon ngăn cách;

+ Cấp phối đá dăm loại I (CPĐĐ-25) dày 15cm, lu lèn $K \geq 0,98$;

f) Thiết kế bó vỉa, bó nền, gờ chặn

- Bó vỉa: Bằng BTXM đá 1x2 M250, rộng 55cm, hình dạng vuốt dốc; bên dưới là lớp bê tông lót đá 1x2 M150, dày 6cm.

- Bó nền: Bằng BTXM đá 1x2 M200, rộng 10cm, cao 50cm; bên dưới là lớp bê tông lót đá 1x2 M150, dày 6cm.

- Gờ chặn: Bằng BTXM đá 1x2 M200, rộng 15cm, cao 50cm; bên dưới là lớp bê tông lót đá 1x2 M150, dày 6cm.

5. Danh sách các nhà thầu:

- Tư vấn khảo sát địa hình: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng ATCO
- Tư vấn khảo sát địa chất: Liên hiệp khảo sát địa chất công trình Nền móng và Môi trường.
- Tư vấn lập hồ sơ lập thiết kế xây dựng: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và xây dựng ATCO
- Tư vấn thẩm tra Thiết kế BVTC-DT: Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Nhân Anh
- Đơn vị thi công tham gia:

STT	Tên gói thầu	Nhà thầu
I	Quản lý dự án	Ban Quản lý dự án Khu vực 06
II	Đơn vị thi công	
1	Gói thầu số 11 (xây dựng): Thi công	Liên danh Nguyễn Văn Trị (LD Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thương mại Dịch vụ Đức Anh, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thái Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Kiến Minh)
2	Gói thầu số 14 (tư vấn): Giám sát thi công gói thầu số 11	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Hùng Chi
3	Gói thầu số 18 (phi tư vấn): Bảo hiểm công trình	Công ty Bảo hiểm Bưu điện Đồng Nai

6. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến): Ngày 28/11/2025 đến ngày 22/01/2027 (420 ngày).

(Đính kèm: Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công)

Trên đây là thông tin về công tác khởi công Gói thầu số 11 (xây dựng) Thi công thuộc dự án Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Trị (đường Cổng Đỏ), xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai, Ban Quản lý dự án Khu vực 06 kính thông báo đến các Quý cơ quan được biết./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh Đồng Nai (thay b/c);
- ĐVTC, TVGS, BH;
- GD; các PGD; KTT (Ban QLDAKV06);
- Lưu VT +(Su).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC




Nguyễn Quốc Thắng